

Объект «Многоэтажный жилой дом с помещениями культурно-бытового и социального назначения, подземная автостоянка, сквер по ул.Стартовая, 1 в Ленинском районе, г. Новосибирск»

Блок-секция 15

Техническое задание

На изготовление и монтаж остекления алюминиевых конструкций

№ пп	Наименование условий	Содержание условий				
1	2	3				
1	Наименование объекта	Многоэтажный жилой дом с помещениями культурно-бытового и социального назначения, подземная автостоянка, сквер по ул.Стартовая, 1 в Ленинском районе, г. Новосибирск» Блок-секция 15				
2	Вид строительства	Новое строительство				
3	Основание	Настоящее техническое задание и комплект документации				
4	Сроки выполнения работ	15.01.18-15.03.18				
5	Комплект документации, предоставляемый Заказчиком претенденту	1. Настоящее техническое задание. 2. Рабочая документация, шифр «05-1/15-16-АР» разработанная ООО МЖК «Энергетик»				
6	Задача претендента	1. Изучить предоставленную документацию 2. Разработать коммерческое предложение на устройство остекления алюминиевых конструкций блок-секции. 3. Предоставить альбом технических решений остекления алюминиевых конструкций с расчетом нагрузок				
7	Объёмы работ	Объёмы принять согласно рабочей документации. Открывание створок «распашное».				
8	Основные требования	Наименование	Кол-во	Площадь, м2	Итого, м2	
		B1	4	12,42	49,67	
		B2	4	10,80	43,20	
		B3	4	10,80	43,20	
		B4	4	12,42	49,67	
		B5	11	17,74	195,12	
		B6	11	15,43	169,71	
		B7	11	15,43	169,71	
		B8	11	17,74	195,12	
		B9	5	8,24	41,19	
		B10	12	14,64	175,73	
		B11	5	8,24	41,19	
		B12	12	14,64	175,73	
		B13	2	10,19	20,38	
		B14	2	8,68	17,36	
		B15	2	8,678	17,36	

		<table><tr><td>B16</td><td>2</td><td>9,9776</td><td>19,96</td></tr><tr><td>ИТОГО</td><td></td><td></td><td>1404,30</td></tr></table>	B16	2	9,9776	19,96	ИТОГО			1404,30
B16	2	9,9776	19,96							
ИТОГО			1404,30							
		<p>Площадь остекления – 1404,30м2</p> <p>Конструкции элементов каркаса витражей и остекления балконов выполнить из алюминиевого профиля с полимерным покрытием. Цвет - белый.</p> <p>Фасонные непрозрачные элементы выполнить из стемалита белого цвета.</p> <p>Остекление выполнить прозрачным стеклом толщиной 4мм. После монтажа алюминиевых конструкций произвести установку нащельников и сливов из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм с покрытием 1-го класса толщиной не менее 55 мкм.</p>								
9	Особые требования	<ol style="list-style-type: none">1. Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение мест производства работ на объектах, проектной документации для выявления не учтённых в данном ТЗ объёмов работ2. Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ является достаточным для формирования предложения и в дальнейшем выполнения проектных и строительно-монтажных работ в полном объёме								

Составил

Ведущий инженер ПТО ООО «КомфортСтрой»

Шаньшина Т.М.

Согласовано

Руководитель проекта ООО МЖК «Энергетик»

Приходько О.Л.