

Благоустройство территории

Школа.

Утверждаю:

_____/_____
« ____ » _____ 2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п.п.	Перечень основных данных	Основные данные и требования
1	2	3
1	Генподрядчик/ Объект	ООО «СМРстрой» «Школа по ул.Первомайской в Первомайском районе г.Новосибирска». Адрес (расположение) объекта – Новосибирская область, город Новосибирск, Первомайский район, ул.Первомайская, 220/1.
2	Основание работ	Рабочая документация: шифр 03-1-16-ГП, л.1, 2, 3, 4, 5, 6, ООО «МЖК Энергетик»
3	Задача претендента.	3.1. Изучить представленную документацию и тех.задание. 3.2. Разработать локальный сметный расчет, указать стоимость работ, материалов, транспортные расходы, НР, СП. В расчёте выделить стоимость работ по: 1) уплотнению грунта; 2) устройству бордюров; 3); устройству подготовки: песчаной, щебеночной, цементно-песчаной, гравийно-песчаной, асфальтобетонной. 4) бетонированию покрытия; 5) устройству водоотводящего лотка. 6) озеленению территории. 3.3. Локальные сметные расчёты выполнить отдельно по каждому работам. 3.4. Изучить объект.
4	Объем строительных работ	4.1. В соответствие с рабочим проектом, а так же настоящим техническим заданием выполнить: 4.1.1. Комплекс работ по уплотнению грунта. 4.1.2. Комплекс работ по устройству бордюров 4.1.3. Комплекс работ по устройству подготовки: 1) песчаной; 2) щебеночной; 3) цементно-песчаной; 4) гравийно-песчаной; 5) асфальтобетонной. 4.1.4. Работы по бетонированию покрытия. 4.1.5. Работы по устройству водоотводящего лотка. 4.1.6. Комплекс работ по озеленению территории. ВЕДОМОСТЬ ТРОТУАРОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК – СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ К НАСТОЯЩЕМУ ТЕХ.ЗАДАНИЮ. 4.2. Выполнение работ по благоустройству территории осуществить с соблюдением технологии работ, в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования. 4.3. Материал, инструмент, тара, расходные материалы, средства обеспечения безопасного производства работ предоставляет подрядчик, затраты на машины и механизмы, затраты подрядчика.
5	Требования к выполнению работ	5.1. Строительные работы, приемо-сдаточные работы должны быть выполнены в согласованные сроки. 5.2. Перед началом производства работ составить и согласовать график работ. График выполнения работ должен быть представлен Подрядчиком на согласование и утверждение Генподрядчиком до начала производства работ. График может корректироваться по согласованию с Генподрядчиком. 5.3. До начала производства работ Исполнителю издать приказ и назначить ответственных должностных лиц, за организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение требований ГОСТ, СНиП и других технических регламентов, соблюдение, требований пожарной безопасности, техники безопасности и охране окружающей среды на объекте. 5.4. Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-технического персонала и специалистов-монтажников, автомобильного транспорта, а также график производства работ для контроля за сроками, объемами и качеством работ предоставить Генподрядчику. 5.5. Допуск специалистов Исполнителя на объект производится только в установленное время по утвержденным Генподрядчиком спискам при предъявлении паспорта РФ. 5.6. Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Заказчика, Генподрядчика. О готовности к освидетельствованию скрытых работ извещать Генподрядчика письменно за три рабочих дня. 5.7. Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими нормами и правилами на данный вид работ. Производственный и операционный контроль качества осуществлять назначенным инженерно-техническим составом, с оформлением соответствующей исполнительной документации. При производстве работ на объекте вести следующую исполнительную и техническую документацию. акт-допуск на производство работ на территории объекта, требования до начала работ, акт приемки площадки под приемку материалов, общий журнал работ, акты скрытых работ, акты приемки фасадов к производству работ, акт сдачи фасада, паспорта и сертификаты на примененные материалы Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Генподрядчику по завершении работ в 3-ех экземплярах.
6	Документация, передаваемая генподрядчику.	-Акт-допуск на производство работ на территории объекта, требования до начала работ, акт приемки площадки(помещения) под приемку материалов, акты приемки объекта (элемента объекта) к производству работ; - Общий журнал работ, акты скрытых работ – на монтаж конструкций. -Акт приемки работ;

		-Паспорта и сертификаты на примененные материалы; -Технологическая карта. Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Генподрядчику по завершении работ в 3-х экземплярах.
7	Сроки производства работ	7.1. 1 декада 08.2017г. – 2 декада 10.2017г.
8	Требования к гарантийным обязательствам Исполнителя	8.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ действующим техническим, экологическим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока. 8.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счет, в случае если дефекты устраняются силами Заказчика с привлечением других подрядных организаций, Исполнитель должен возместить затраты Заказчику на устранение дефектов. 8.3. Гарантийный срок составляет 5 (Пять лет).
9	Особые требования	9.1. Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение мест производства работ на местности, проектной документации, для выявления не учтенных в данном ТЗ объемов работ. 9.2. Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ является достаточным для формирования предложения и в дальнейшем выполнения проектных и строительно-монтажных работ в полном объеме.

Приложение: №1 – Ведомость тротуаров, дорожек и площадок.

Приложение №2 – Схема участка эстакада благоустройства.

Составил: Инженер 2-ой категории

Макаров Д.Ю.

Согласовано: нач. ПТО

Масин А.С.

14.07.17г.