

**Приложение №1 к техническому заданию**

**ВЕДОМОСТЬ ТРОТУАРОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК**

«Школа по ул.Первомайской в Первомайском районе г.Новосибирска».

Рабочий проект шифр 03-1-16-ПЗУ, л.1, 2, 3, 4, 5, 6, ООО МЖК "Энергетик"

Поз.	Тип	Наименование	Площадь покрытия, м.кв.
		<b>Площадки тип 6</b>	<b>1636,32</b>
Ж	6	Площадка для игры в хоккей	436,3
Е	6	Волейбольно - баскетбольная площадка, с бортовым камнем БР 100.20.8 L=96.00 м.п.	540
Г	6	Дорожка для бега на дистанцию 80 м., с бортовым камнем БР 100.20.8 L=200.00 м.п.	610
Д	6	Место для прыжков в длину: дорожки для разбега	50,02
		<b>Площадки тип 4</b>	<b>662</b>
Б	4	Площадка для подвижных игр учащихся основной школы (2-4 кл.) резиновое покрытие с бортовым камнем БР 100.20.8 L=112.00 м.п.	392
В	4	Площадка для подвижных игр учащихся основной школы (5-9 кл.) резиновое покрытие с бортовым камнем БР 100.20.8 L=96.00 м.п.	270
		<b>Площадки гравийно-песчаного покрытия тип 5</b>	<b>344,88</b>
И	5	Площадка для занятия геодезией, гравийно-песчаное покрытие с бортовым камнем БР 100.20.8 L=65.96 м.п.	232,1
Д	5	Место для прыжков в длину: гравийно-песчаное покрытие зоны безопасности	112,78
		<b>Тротуары плиточного покрытия тип 3</b>	<b>720,17</b>
З	3		720,17
		<b>Устройство лотка, м.п.</b>	<b>248,58</b>
		<b>Озеленение территории</b>	<b>3169,73</b>

**Примечания:**

1. Благоустройство и озеленение выполнено согласно требования «О правилах благоустройства территории города Новосибирска от 27.06.2012 №640 (ред. От 27.03.2013).
2. Необходимо выполнить корректировку рабочих отметок в местах устройства корыта под одежду тротуара.
3. При проведении земляных работ учитывать расположение существующих инженерных сетей.

• **Состав работ: Тип 6**

1. Уплотнение грунта
2. Устройство бордюров
3. Устройство песчаной подготовки с уплотнением
4. Устройство щебеночной подготовки с уплотнением
5. Устройство асфальтобетонной подготовки

• **Состав работ: Тип 4**

1. Уплотнение грунта
2. Устройство бордюров
3. Устройство щебеночной подготовки с трамбовкой в грунт
4. Бетонирование покрытия

• **Состав работ: Тип 5**

1. Уплотнение грунта
2. Устройство бордюров
3. Устройство песчаной подготовки с уплотнением
4. Устройство гравийно-песчаной подготовки с уплотнением

• **Состав работ: Тип 3**

1. Уплотнение грунта
2. Устройство бордюров
3. Устройство щебеночной подготовки с уплотнением
4. Устройство цементно-песчаной подготовки с уплотнением

• **Состав работ: Озеленение территории**

1. Укрепление откосов - сеткой
2. Укладка/разравнивание плодородного слоя
3. Посев газона
4. Уход

Составил: Инженер 2-ой категории  
Согласовано: нач. ПТО

Макаров Д.Ю.  
Масин А.С.

*18.07.12г.*